重庆市大足区粮药油茶产业融合发展示范 500MWp 农光互补
光伏发电项目 EPC 总承包招标公告

招标编号：CQTL-GC-2026-011

一、招标条件

1. 本招标项目重庆市大足区粮药油茶产业融合发展示范 500MWp 农光互补光伏发电项目，已取得重庆市大足区发展和改革委员会备案，备案号为 2111-500111-04-05-372946。项目法人为重庆升禄森农业科技有限公司。

2. 本项目 EPC 总承包招标预算 15 亿元，本次招标以该预算为最高投标限价的编制依据；建设资金由企业自有资金和银行贷款组成，资本金比例 20%，银行贷款 80%，资金已落实。

3. 招标人为重庆升禄森农业科技有限公司，招标组织形式为自主招标。项目已具备招标条件，现对该项目 EPC 总承包进行资格后审公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）建设地点

重庆市大足区大足粮油合作示范园及周边镇街。场址为丘陵坡耕地，地面坡度多在 5°至 25°之间，场地内存在局部红黏土、岩溶洼地、孤石及顺层边坡，项目实施须同步落实山坡截洪、边坡防护与原有农田灌排系统保护。场址具体边界以用地预审与勘测定界成果为准。

（二）建设规模

1. 直流侧装机容量 500MWp，交流侧容量 385MW，容配比 1.30。光伏组件采用 N 型单晶硅双面组件，峰值功率不低于 585Wp。

2. 配套新建 220kV 升压站 1 座，装设 220kV 主变压器 2 台，单台容量 150MVA，主变高压侧接入大足三驱 220kV 变电站，接入方案以电网企业批复为准。

3. 场区设 35kV 集电线路 10 回，采用电缆与局部架空相结合方式；高差大于 15m 的区域采用预应力柔性支架。

4. 项目采用农光互补模式，光伏阵列最低点距地面净空不小于 2.5m，并满足当地农机作业要求，板下同步实施大豆、玉米花椒、油茶种植。

5. 项目用地约 12500 亩，其中光伏场区约 11800 亩，升压站及道路等配套设施约 700 亩，最终以实际流转与报批面积为准。

6. 场区同步实施山坡截洪沟、排水沟、挡土墙及边坡支护、岩溶洼地排水、农田灌排系统保护与修复、水土保持及土地复垦工程。

（三）招标范围

本项目采用勘察设计、设备采购、施工、调试、并网、专项验收、质保一体化的 EPC 总承包方式，承包范围包括下列内容：

1. 勘察设计：全场测绘，岩土工程勘察（含岩溶发育、孤石分布、顺层边坡稳定性、红黏土工程特性专项勘察），光伏场区、220kV 升压站、35kV 集电线路施工图设计，山坡截洪沟与边坡支护专项设计，水土保持与土地复垦方案编制配合及报审，涉网专题报告、调度资料、消防设计、施工图审查配合、竣工图编制。

2. 设备材料采购：光伏组件、组串式逆变器、箱式变压器、汇流箱、光伏支架（含柔性支架）、交直流电缆及光缆、220kV 主变压器、GIS 及高压开关设备、无功补偿装置、二次保护与调度通信设备、消防安防与监控设备、边坡防护材料及复垦改良材料的采购、运输、卸货、仓储、送检与保管。

3. 土建工程：临时设施、进场及场区运维道路，场地清表与平整，光伏支架基础、箱变与逆变器基础、升压站各设备基础，电缆沟与电缆井，浆砌石及混凝土截洪沟、挡土墙、边坡支护、岩溶洼地排水、原有农田灌排沟渠保护与修复，围栏与大门，耕作层剥离、堆存防护与回填，水土保持及土地复垦工程。

4. 安装工程：支架与组件安装、逆变器与箱变安装、全场交直流电缆及光缆敷设接线、35kV 集电线路电缆与架空杆塔架线、220kV 升压站一次及二次设备安装、站用电与直流系统、全场防雷接地、监控通信安防与火灾报警系统安装。

5. 试验、调试与并网：单体及分系统试验调试、升压站交接试验、继电保护整定与传动、无功补偿调试、电能质量与涉网专项试验、整套启动试运行，配合电力工程质量监督机构监督检查及电网企业并网验收，实现全容量并网。

6. 资料与专项验收：竣工资料整编归档，配合完成土地复垦、水土保持、消防、环境保护、档案等专项验收，人员培训，工程保险，缺陷责任期内的运维与消缺。其中土地复垦、水土保持专项验收为竣工结算的前置条件。

下列内容不在本次招标范围内：土地流转及征地拆迁、永久用地报批、林地占用审批、220kV 送出线路及对侧变电站间隔扩建工程、外部供水供电接入。

（四）工期要求

总工期 540 日历天，自合同签订之日起计算。计划 2027 年 1 月 15 日开工，2028 年 7 月 8 日实现 500MWp 全容量并网，并网后 90 日内完成土地复垦与水土保持专项验收。关键节点见表 1。

表 1 关键节点工期表

序号	节点	时间要求	对应日期
1	合同签订并进场开工	2027 年 1 月 15 日前	2027-01-15
2	施工图及边坡、截排水专项设计完成	开工后 30 日内	2027-02-14
3	首批光伏方阵基础完工	开工后 180 日内	2027-07-14
4	220kV 升压站具备受电条件	开工后 300 日内	2027-11-11
5	首批方阵并网	开工后 360 日内	2028-01-10
6	500MWp 全容量并网（刚性节点）	开工后 540 日内	2028-07-08
7	水土保持、土地复垦专项验收完成	全容量并网后 90 日内	2028-10-06

（五）质量标准

工程质量应符合国家、电力行业现行标准及重庆电网企业技术规定，一次验收合格；通过电力工程质量监督和 220kV 并网验收；土地复垦、水土保持、边坡及截排水工程满足重庆市规划和自然资源、水利主管部门验收要求，复垦耕地达到重庆市耕地质量相关标准，单位工程验收合格率 100%。

（六）最高投标限价

人民币 150000 万元（含税），折合单位造价 3.0 元/Wp，其中暂列金额 7500 万元（占限价 5%）、暂估价 0 元（本项目不设暂估价，主要设备全部纳入承包人竞争性采购）。投标报价超过最高投标限价的按否决投标处理，暂列金额不参与竞价下浮。

（七）标段划分

本项目整体作为 1 个 EPC 总承包标段发包，不划分标段，投标人须对全部招标范围投标。

三、投标人资格要求

1. 主体资格：投标人应为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，持有有效营业执照，具备增值税一般纳税人资格，具有独立订立合同的权利。

2. 设计资质：具有工程设计综合甲级资质，或工程设计电力行业甲级资质，或工程设计电力行业（新能源发电）专业甲级资质，并具备边坡治理相关设计能力。

3. 施工资质：具有电力工程施工总承包一级及以上资质；具有国家能源局或其派出机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别含承装类二级及以上；持有有效的安全生产许可证；具备山地边坡治理及截排水工程施工业绩。

4. 联合体：本项目接受联合体投标，成员不超过 4 家。联合体牵头人可为设计单位或施工单位，应提交联合体协议书并明确各成员分工与责任；拟派项目经理须由承担施工任务的成员委派。联合体各方不得再单独投标或参加其他联合体投标。

5. 项目经理：具备机电工程专业一级注册建造师执业资格和安全生产考核合格证书（B 证），注册在投标人单位并由该单位缴纳社会保险，当前无在建项目；近 3 年至少担任过 1 个 100MWp 及以上山地光伏或农光互补项目 EPC 总承包的项目经理。

6. 业绩要求：自 2023 年 1 月 1 日至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人或联合体任一成员应具有不少于 2 个 100MWp 及以上地面集中式光伏项目 EPC 总承包业绩且均已并网投产，其中至少 1 个为丘陵坡地农光互补项目。业绩证明为合同关键页及并网验收证明。

7. 信誉要求：未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；近 3 年无较大及以上生产安全事故和重大质量事故记录。

8. 财务要求：提供近 3 年经审计的财务报表，注册资本不低于 10000 万元，资产负债率不高于 80%，具备与本项目 15 亿元规模相适应的垫资与履约能力。

四、招标文件的获取

1. 获取时间：2026 年 11 月 1 日 9 时至 2026 年 11 月 7 日 17 时。

2. 获取方式：登录重庆市公共资源交易网（大足区）下载电子招标文件。本项目实行全流程电子招投标，投标人须完成市场主体信息登记并办理 CA 数字证书；未按规定获取招标文件的，其投标文件不予受理。

3. 招标文件售价：0 元（电子招标文件免费下载），图纸及技术资料随招标文件一并发布。

五、投标文件的递交

1. 投标截止时间及开标时间：2026 年 11 月 12 日 9 时 30 分，二者为同一时点。

2. 递交方式：通过重庆市公共资源交易网（大足区）上传加密的电子投标文件，并在开标现场提交与电子文件一致的纸质副本 3 份。

3. 开标地点：重庆市公共资源交易中心大足分中心第 1 开标室。

4. 逾期上传或送达的投标文件，以及未通过 CA 加密校验的投标文件，招标人不予受理。

5. 投标保证金：人民币 300 万元，占最高投标限价的 2%，形式为银行保函、电汇或保证保险，应在投标截止时间前提交；未中标人于中标通知书发出后 5 日内退还，中标人于合同签订后 5 日内退还。

6. 履约保证金：中标合同价的 5%，即 7500 万元，形式为银行保函，于合同签订前提交。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、重庆市公共资源交易网（大足区）发布，公告期不少于 5 日。招标人对其他网站转载的公告内容不承担责任。

七、联系方式

招 标 人：重庆升禄森农业科技有限公司

地　址：重庆市大足区龙岗街道办事处武圣路 116 号 2 幢 49 号

联 系 人：张三丰

联系电话：13811322143

监督部门：重庆市大足区发展和改革委员会　　投诉电话：023-43722084

重庆升禄森农业科技有限公司

2026 年 11 月 1 日